



Communiqué de presse
Poitiers, le 04/06/2026

Jaunay-Marigny : modernisation des équipements d'eau potable

Eaux de Vienne engage un chantier de modernisation des équipements d'eau potable à Jaunay-Marigny pour un montant de 560 000 euros. L'opération vise à sécuriser les ouvrages et à améliorer encore davantage la fiabilité du réseau.

Le projet actuellement mené par Eaux de Vienne à Jaunay-Marigny porte sur la réhabilitation de trois réservoirs de stockage au sol et de locaux techniques associés. Le chantier comprend également le renouvellement de conduites en inox situées à l'intérieur des cuves et des locaux techniques, ainsi que de quelques liaisons entre ouvrages.

Trois réservoirs de 200 et 1 500 m³

Les trois ouvrages, d'un volume de 1 500 m³ pour le plus important, de 200 m³ pour les deux autres, font l'objet d'une mise en sécurité complète, avec la reprise des garde-corps, des échelles et des dispositifs d'accès. Une modification technique est apportée à la cuve de 1500 m³ : la pente de la toiture-terrasse est inversée afin de permettre l'évacuation des eaux pluviales vers l'extérieur de l'ouvrage. Il s'agit de réduire les risques de fuite ou de pollution.

Environ 6500 habitants desservis

Les trois réservoirs participent à la distribution d'eau potable pour environ 6500 habitants. Ils desservent Jaunay-Marigny et la zone du Téléport à Chasseneuil-du-Poitou. D'un montant total de 560 000 euros, le chantier est organisé en deux phases afin de maintenir la continuité du service. La nouvelle installation sera mise en service en décembre 2026.

Contact Presse

Marine Morin

Chargée de communication

05 49 61 88 84 - 07 89 48 73 28

m-morin@eauxdevienne.fr